

Checklist livraison Turbolifts



1- La base:

- Pour un bon fonctionnement sur chantier il faut que les travailleurs et le chauffeur travaillent ensemble, formant **une équipe!**
- Le montage et le démontage des tuyaux au sol se fait **conjointement** par les travailleurs sur chantier et le chauffeur du Turbolift

2- Le jour de la livraison

Ce qui suit doit être respecté:

- Respecter les règlements et normes professionnels, des syndicats en vigueur, quant à la prévention des chutes. Bien s'assurer de sécuriser le personnel actif sur toiture.
- Toujours étendre les tuyaux de façon rectiligne.
- Courber largement tuyaux pour éviter tout pli et congestion.
- Bien fixer le tuyau sur l'acrotère et le courber de façon homogène et uniforme.
- Lors du démontage des tuyaux, ne pas les lancer du haut de la toiture.
- Pour la bonne compréhension entre le personnel sur le toit et le chauffeur de Turbolift, convenir de signaux de mains clairs ou prévoir des appareils de communication mobiles.
- Protéger les surfaces vitrées d'éventuels impacts de pierres.
- Avant le soufflage, déplacer tous les véhicules stationnés aux abords des toitures ou protéger également contre d'éventuels impacts de pierres.

3- Déterminer à l'avance les aires de stationnement des camion silos. Notez les points suivants:

- L'aire de stationnement et son accès doivent pouvoir être empruntés par un camion de 40 Tonnes (8 tonnes par essieux, 16-18m de long).
- Prévoir aussi l'accessibilité pour la hauteur et la largeur des camions (4,00m de haut et 2,55m de large).
- Une aire de stationnement près de lignes de fils électriques ou d'arbres n'est pas appropriée. Car un silo basculé atteint une hauteur de 12mètres.
- Au besoin fait approuver au préalable l'aire de stationnement par les autorités municipales.
- Durant l'absence du camion silo Turbolift sécuriser l'aire de stationnement pour empêcher que d'autres véhicules ou machines s'y installent et bloquent l'accès.

Hauteur cuve
baissée
4,00m



Hauteur cuve levée
12,00m

Longueur hors tout 16,50m